

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 POKOJE MIESZKALNE</b>					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0348-02	17*2.70*2.55*0.15	m <sup>3</sup>	17.557	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.557</b>
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	17*2.70*5.55	m <sup>2</sup>	254.745	
				<b>RAZEM</b>	<b>254.745</b>
3	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2013-01	Krotność = 2 23*(5.55+2.70+5.55)*2.55	m <sup>2</sup>	809.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>809.370</b>
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	23*5.55*2.70	m <sup>2</sup>	344.655	
				<b>RAZEM</b>	<b>344.655</b>
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	23*35.19	m <sup>2</sup>	809.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>809.370</b>
6	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej - płytki ceramiczne	m <sup>2</sup>		
d.1	0821-08	18*(1.2+0.85)*1.6	m <sup>2</sup>	59.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.040</b>
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	1.1*17	m <sup>3</sup>	18.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.700</b>
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10	Krotność = 15 1.1*17	m <sup>3</sup>	18.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.700</b>
9		Utylizacja śmieci	m <sup>3</sup>		
d.1		1.1*17	m <sup>3</sup>	18.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.700</b>
10	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-04	Krotność = 3 17*1.1	m <sup>3</sup>	18.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.700</b>
11	KNR 4-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym	kpl.		
d.1	0219-01	18	kpl.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
12	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
d.1	0121-01	18	szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
13	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-04	1*18	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - parapet	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-05 analogia	23*1.74*0.33	m <sup>2</sup>	13.207	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.207</b>
15	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-01	17*2.70*5.55	m <sup>2</sup>	254.745	
				<b>RAZEM</b>	<b>254.745</b>
16		drobne przeróbki instalacji elektrycznej	kpl		
d.1		23	kpl	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
<b>2 ŁAZIENKA</b>					
17	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
d.2	0811-07				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.65*5.5	m <sup>2</sup>	14.575	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.575</b>
18	KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		2.65*5.5	m <sup>2</sup>	14.575	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.575</b>
19	KNR 4-02 d.2 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	KNR 4-02 d.2 0211-01	Wymiana trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	KNR 4-02 d.2 0221-03	Wymiana basenu kamionkowego pod natrysk 825x825 mm	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		1.35*2.0*3	m <sup>2</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
23	KNR 4-02 d.2 0221-02	Wymiana wanny stalowej dla niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	KNR-W 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		1.70*2.0*2	m <sup>2</sup>	6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
25	KNR 0-12 d.2 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		1.70*2.0*2*2+2*0.8+2.5	m <sup>2</sup>	17.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.700</b>
26	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		38.0	m <sup>2</sup>	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
27	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		5.45*2.55	m <sup>2</sup>	13.898	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.898</b>
28	KNR 0-12 d.2 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		5.45*2.55	m <sup>2</sup>	13.898	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.898</b>
29	KNR 2-02 d.2 1219-04 analogia	montaż poręczy i uchwytów dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
30	KNR 4-01 d.2 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi Krotność = 2	m <sup>3</sup>		
		4.574	m <sup>3</sup>	4.574	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.574</b>
31	d.2	Prace nieprzewidziane	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1.35*2.0*0.15+2.55*5.45*0.1*3	m <sup>3</sup>	4.574	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.574</b>
33	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 15	m <sup>3</sup>		
		4.574	m <sup>3</sup>	4.574	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.574</b>
34	d.2	utylicacja gruzu	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		4.574	m <sup>3</sup>	4.574	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.574</b>
<b>3 UBIKACJE</b>					
35	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.3	0348-05	2.0*1.50*2	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
36	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.3	0235-08	2*2	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
37	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z automatami spłukującymi - GEBERIT	kpl.		
d.3	0224-04	2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
d.3	0829-04	2*2	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
39		Zabudowa stelaża	kpl		
d.3		1*2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
40	KNR 2-02	montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych	szt.		
d.3	1219-04	3*2	szt.	6.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
41	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
d.3	0106-04	Krotność = 2 6*2*0.15	m <sup>3</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
42	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3	0108-09	6*2*0.15	m <sup>3</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
43	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3	0108-10	Krotność = 15 6*2*0.15	m <sup>3</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
44	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-01	sufitów 38.0	m <sup>2</sup>	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>